

**Atklāts konkurss „Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”,  
iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/23 EJZF**

**Piegādātāju jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkuma komisijas (SOP IeK) atbildes.**

**Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:**

Lokālajā tāmē Nr.4. “Metāla konstrukcijas”, pozīcijas:

3	Metāla stacionāru ugunsdzēsēju kāpņu montāža	kompl.	1.00
---	----------------------------------------------	--------	------

Vai tās ir domātas āra trepes uz jumtu kuras ir redzamas rasējumā AR-5, Fasādē 18-1, starp asīm 2-1?

**SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.:**

Metāla ugunsdzēsēju kāpnes var atrast rasējumā AR-2.

---

**Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:**

Āra trepes kuras ir redzamas rasējumā AR-5, Fasādē 18-1, starp asīm 8-4, daļa metāla konstrukciju ir iekļauta pie kopējā metāla konstrukciju apjoma 134.75t, pakāpieni, režģa klājs un metāla siets ar rāmi tur nav iekļauts. Kur iekļaut papildus izmaksas?

**SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.:**

Apjomi no (tāmes nr. 0-4) papildināti **(SKATĪT PRECIZĒTO DABU APJOMU TABULU)**.

3.1.	Metāla pakāpienu izbūve, režģotā klāja izbūve āra kāpnēm uz otro stāvu (skatīt AR-5)	kompl.	1.00
3.2.	Metāla sieta ar rāmi montāža āra kāpnēm (skatīt AR-5)	m2	36.97
3.3.	Metāla margu montāža āra kāpnēm (skatīt AR-5)	m	14.22

---

**Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:**

Āra nožogojuma (metāla siets ar rāmi un vārtiņiem) uz betona platformas, kuru var redzēt rasējumā “AR-5, Fasādē 18-1, starp asīm 13-8 un Fasādē A-I, starp asīm H-I” apjoms tāmē nav atrodams un nav materiālu specifikācija. Kur iekļaut papildus izmaksas?

**SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.:**

Apjomi no (tāmes nr. 0-4) papildināti **(SKATĪT PRECIZĒTO DABU APJOMU TABULU)**.

3.4.	Metāla sieta ar rāmi un iebūvētiem vārtiņiem montāža uz betona platformas (skatīt AR-5)	m2	56.63
------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

---

**Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:**

Lokālajā tāmē Nr.0-5 grīdas plēves apjomos aizvien rodas neskaidrības, atbildēs parādās divreiz lielāks apjoms, bet jaunajos darba apjomos saglabājas vecais.

7	Grīdas plēves, putupolisterola montāža	m2	160.00
	Plēve (200 mikroni) (2 kārtās)	m2	176.00

Lūdzu precizēt apjomus?

**SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.:**

Apjomi no (tāmes nr. 0-5) papildināti (SKATĪT PRECIZĒTO DABU APJOMU TABULU).

7	Grīdas plēves, putupolisterola montāža	m2	160.00
	Plēve (200 mikroni) (2 kārtās)	m2	368.00

**Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:**

Lokālajā tāme Nr.0-3 zemāk minētās sadaļās ir nesakritības ar projektā norādītiem materiālu biezumiem. Projektā sienai S-7 ir uzrādīts 300mm tāmē 350mm un sienai S-8 150mm, tāmē 350mm. Lūdzu precizēt materiālus.

10	S-7 Fibo bloku mūris 3MPa 350mm	m3	53
13	S-8 Fibo bloku mūris 3MPa 350mm	m3	4

**SOP IeK atbilde, sagatavota 13.01.2017.:**

Apjomi no (tāmes nr. 0-3) papildināti (SKATĪT PRECIZĒTO DABU APJOMU TABULU).

10	S-7 Fibo bloku mūris 3MPa 300mm	m3	53
----	---------------------------------	----	----

13	S-8 Fibo bloku mūris 3MPa 150mm	m3	4
----	---------------------------------	----	---