

Atklāts konkurss „Zvejas produktu uzglabāšanas ēkas būvniecība”,

iepirkuma ident. Nr. SOP 2016/23 EJZF

Piegādātāju jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkuma komisijas (SOP IeK) atbildes.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

Par ESS daļu:

Datortīkls

- Vai pareizi saprotams pēc skaidrojošā apraksta, ka nav paredzēts komutācijas (patch) panelis, lai tīkls atbilstu standartu EIA/TIA-568C, ISO/IEC IS 11801-2002 un CENELEC EN 50173 prasībām?

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Ir paredzēts: Tāmes 17.pozīcija.

Patch panelis specifikācija:

24x neaizsargātas RJ45 ligzdas

8-polu LSA spailes vertikālais dizains

19" tērauda plāksnes korpuss

Klase E 250Mhz

ISO/IEC 11801 un EN50173

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Skaidrojošā aprakstā datortīkla rozetes pieslēdzamas 4G maršrutētājam, savukārt specifikācijā maršrutētājs nav atrodams.

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Vadīties pēc skaidrojošā apraksta (Pretendentam izvēloties proвайderi jānodrošina tīkla labākais pārklājums. Proвайders maršrutētāju dod bezmaksas lietošanā, kā piemērs LMT, Tele2, Bite, u.c.). Maršrutētājam jāatbilst specifikācijai:

Tīkla tips:

4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz)

TDD-LTE B38/B40 (2600/2300 MHz)

3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz)

2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)

Darbības režīmi:

3G/4G Router

Interfeis:

1 x Wan/Lan ports 10/100 Mbit

3 x Lan ports 10/100 Mbit

1 x Sim kartes ligzda

Sertifikācija:

CE, FCC

Antena:

Antenas ligzda ar SMA savienotāju, ārējas antenas pieslēgšanai.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Skaidrojošā aprakstā norādīta datu tīkla instalācija virsapmetuma izpildījumā, savukārt specifikācijā uzrādītas zemapmetuma datu rozetes. Vai nav kļūda?

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Vadīties pēc skaidrojošā apraksta - Mainīt uz virsapmetuma:
Z/A Rozetes paredzēti instalācijai uz kārba v/a, datu ligzdām 80x80x40mm.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Lūdzu precizēt GSM antenas UMTS (3G), LTE (4G) modeli.

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Ir paredzēts: Tāmes 3.pozīcija.

Nav konkrēta modeļa vai ražotāja.

Vadīties pēc šīs specifikācijas:

GSM 3G/4G LTE 700-2700MHz 12dBi-24 dBi ārējā virziena antena ar SMA konektoru.

Kabeļa garums - 10m.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

Videonovērošana

- Lūdzu precizēt videokameru skaitu specifikācijā. Projekta lapā “videonovērošanas sistēmas struktūrshēma” (ESS-8) uzrādītas 22 videokameras, savukārt specifikācijā 23.

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Tāmes 8, 9 un 10.pozīcija - Pareizi 23 kameras.

Vadīties pēc specifikācijas.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Projekta lapā “videonovērošanas sistēmas struktūrshēma” (ESS-8) uzrādīts, ka 18 videokameras ar 19 kabeļiem pieslēgtas pie 16 portu iekārtas. Kā tas saprotams?

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Tāmes 11.pozīcija - Aprakstā ir 3 iekārtas ar 8 portiem katrs.

Vadīties pēc specifikācijas.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Specifikācijā uzrādīts ka nepieciešams viens 24 kanālu NVR un trīs 8 kanālu NVR. Projekta dokumentācijā un skaidrojošā aprakstā uzrādīts tikai 24 kanālu NVR. Kur liekami pārējie?

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Pie pārējiem tiks pieslēgti monitori.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Lūdzu precizēt PoE komutatoru skaitu specifikācijā. Projekta lapā “videonovērošanas sistēmas struktūrshēma” (ESS-8) uzrādīts viens 16 portu komutators un viens 8 portu komutators, savukārt specifikācijā trīs 8 portu komutatori.

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Pareizi - 3 iekārtas ar 8 portiem katrs.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Vai specifikācijā uzrādītais “Sienas skapis 6U-600x600 stikla durv. ar riteņiem pelēks, IMOS” nav paredzēts stiprināt pie sienas?

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Šo skapi paredzēts novietot gan uz grīdas, gan stiprināt pie sienas (riteņi ir kā komplektācija).

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Skaidrojošā aprakstā norādīts, ka “videokanālu ietilpība jāskaņo ar Pasūtītāju”. Lūdzu precizēt šo ietilpību attiecīgi koriģējot specifikāciju.

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Tas ir iekārtu lietošanas uzstādījums. Šo pozīciju netāmē. Specifikācija nav jākorģē.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

Par UAS daļu

- Lūdzu precizēt moduļu skaitu specifikācijā. Projekta lapā UAS-4 uzrādīti 29 moduļi, savukārt specifikācijā 33.

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Paredzēta rezerve. Vadīties pēc specifikācijas.

Piegādātāja jautājums, uzdots 09.01.2017.:

- Lūdzu precizēt kur uzstādāmas specifikācijā uzrādītās zēnera barjeras?

SOP IeK atbilde, sagatavota 23.01.2017.:

Informācija precizēšanai - Telpa Nr.109.